

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



« » 2016 г.

Городской округ Рефтинский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на ПС-Рефтинская. Замена оконных блоков на ПВХ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:
Сметная стоимость строительных работ 50000,00 руб.
Средства на оплату труда 883,22 руб.
Сметная трудоемкость 68,14 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей (7 шт.)																	
36	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (97,25 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (58,45 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,0324	2861,66	2471,76	389,9	151,13	92,72	80,09	12,63	4,9	216,821	7,03	9,675	0,31	
4	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых НР (106,52 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (53,71 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,0324	183848,45	2662,11	664,65	27,49	5956,69	86,25	21,53	0,89	216,08	7	1,76	0,06	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ФССЦлг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,66	9,53		9,53		6,29		6,29					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 36, 38-40, 42-43, 4, 6, 2, 5)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Поз. 36, 38-43 "СМР=6,49"																
Итого Поз. 4, 6, 2, 5 "СМР=2,065"																
Итого																
индекс снижения стоимости к - 46 103,81 * 0,92147537																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																
									50000,00					66,14		0,63

Составил:  сметчик Сединкина Е. А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  гл. инженер Трешин А. А.
(должность, подпись, расшифровка)